

Obdrželi jsme od jednoho z uchazečů elektronickou žádost o dodatečnou informaci v tomto znění :

Rádi bychom nabídli opravu podlahy, ale mám zásadní dotazy

- Jaká je orientační výměra podlahy cca ?
- Musí být jako finální povrch dlažba, ta je již dnes překonaná a nabízíme kvalitnější řešení viz.příloha

Odpověď zadavatele :

Ad 1) V první den zveřejnění nebyl výkaz výměr dostupný, toto bylo napraveno hned druhý den. Přesto přikládáme k odpovědi výkaz výměr. Výměra podlahy je uvedena v jeho první složce ve stavebním listu.

Ad 2) Žádáme o ocenění dle zadání.

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018007 ÚSP Anenská Studánka - rekonstrukce podlah**

Zadavatel: **Domov u studánky** IČO: **00854310**
41 DIČ:
56301 Anenská Studánka

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0.00
PSV	0.00
MON	0.00
Vedlejší náklady	0.00
Ostatní náklady	0.00
Celkem	0.00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0.00 CZK
Základní DPH	21 %	0.00 CZK

Zaokrouhlení **0.00** CZK

Cena celkem s DPH **0.00 CZK**

v _____ dne **4/10/2019**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Stavba	0	0	0	0	
1	Stavba	0	0	0	0	
SO02	VRN	0	0	0	0	
2	VRN	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0.00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0.00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0.00	
713	Izolace tepelné	PSV			0.00	
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			0.00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0.00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0.00	
781	Obklady keramické	PSV			0.00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0.00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0.00	
Cena celkem					0.00	0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2018007	ÚSP Anenská Studánka - rekonstrukce podlah
O:	SO02	VRN
R:	2	VRN

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady							0.00	
1	005121010R		Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1.00000		0.00		RTS 19/ I	
Celkem							0.00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018007	ÚSP Anenská Studánka - rekonstrukce podlah
O:	SO01	Stavba
R:	1	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							0.00	
1	632411240RT1	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 40 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením 1NP-104,108,112,113,114,115,116 : 9,79+12,24+10,97+3,46+1,64+2,57+86 2NP-230,231 : 6,75+1,3	m2	134.72000		0.00	801-1	RTS 19/ I
					126.67000			
					8.05000			
Díl: 96 Bourání konstrukcí							0.00	
2	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm 108 : 6,85*2 -(0,9*2*4+0,8*2+0,7*2) 112 : 1,85+4,5+2,25+3,8	m	15.90000		0.00	801-3	RTS 19/ I
					13.70000			
					-10.20000			
					12.40000			
3	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 104 : (0,825+3,6+2,125+4,5+0,4)*0,33 113 : (1+1+1,1+1,3+1,7+0,9+1,1)*0,33 114 : (0,9+1,7+0,9+1)*0,33 115 : (1,25+1,7+1,25+1)*0,33 116 : (0,6+0,3+1+4,5+3,025+4,3+0,2+4,3+6,2+4,5+0,55+0,3+1+0,3+1+0,3+0,55+3,75+2,1+0,15+2,1+0,5+0,3+0,3+0,45+3,7+1,1+1,25+0,5+0,15+0,5+1,15+3,5+2,65+2,8+0,6+1,9+1+0,9)*0,33 230 : (1,7+1,5+0,7+1,1+2,65+1+1,6+1,6)*0,33 231 : (1+1,3+1+0,6)*0,33	m2	36.06075		0.00	801-3	RTS 19/ I
					3.77850			
					2.67300			
					1.48500			
					1.71600			
					21.21075			
					3.91050			
					1.28700			
4	965100032RA0	Bourání dlažeb z půdních a keramických dlaždic keramických, bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. 1NP-104,108,112,113,114,115,116 : 9,79+12,24+10,97+3,46+1,64+2,57+86 2NP-230,231 : 6,75+1,3	m2	134.72000		0.00	AP-HSV	RTS 19/ I
					126.67000			
					8.05000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018007	ÚSP Anenská Studánka - rekonstrukce podlah
O:	SO01	Stavba
R:	1	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	5.52440		0.00	AP-HSV	RTS 19/ I
bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.								
					104,108,112,113,114,115,116 : (10,97+3,46+1,64+2,57+12,24+9,79)*0,12	4.88040		
					230,231 : (6,75+1,3)*0,08	0.64400		
Díl: 711 Izolace proti vodě						0.00		
6	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	9.79000		0.00	800-711	RTS 19/ I
					104 : 9,79	9.79000		
7	711212000RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	134.72000		0.00	800-711	RTS 19/ I
					1NP-104,108,112,113,114,115,116 : 9,79+12,24+10,97+3,46+1,64+2,57+86	126.67000		
					2NP-230,231 : 6,75+1,3	8.05000		
8	711212111RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	9.79000		0.00	800-711	RTS 19/ I
					104 : 9,79	9.79000		
9	711212002RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	134.72000		0.00	800-711	RTS 19/ I
					vodorovná 104,108,112,113,114,115,116 : 9,79+12,24+10,97+3,46+1,64+2,57+86	126.67000		
					vodorovná 230,231 : 6,75+1,3	8.05000		
10	711212002RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	36.06075		0.00	800-711	RTS 19/ I
					104 : (0,825+3,6+2,125+4,5+0,4)*0,33	3.77850		
					113 : (1+1+1,1+1,3+1,7+0,9+1,1)*0,33	2.67300		
					114 : (0,9+1,7+0,9+1)*0,33	1.48500		
					115 : (1,25+1,7+1,25+1)*0,33	1.71600		
					116 :	21.21075		
					(0,6+0,3+1+4,5+3,025+4,3+0,2+4,3+6,2+4,5+0,55+0,3+1+0,3+1+0,3+0,55+3,75+2,1+0,15+2,1+0,5+0,3+0,3+0,45+3,7+1,1+1,25+0,5+0,15+0,5+1,15+3,5+2,65+2,8+0,6+1,9+1+0,9)*0,33			
					230 : (1,7+1,5+0,7+1,1+2,65+1+1,6+1,6)*0,33	3.91050		
					231 : (1+1,3+1+0,6)*0,33	1.28700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018007	ÚSP Anenská Studánka - rekonstrukce podlah
O:	SO01	Stavba
R:	1	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	711212601RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	109.27500		0.00	800-711	RTS 19/ I
		104 : (0,825+3,6+2,125+4,5+0,4)		11.45000				
		113 : (1+1+1,1+1,3+1,7+0,9+1,1)		8.10000				
		114 : (0,9+1,7+0,9+1)		4.50000				
		115 : (1,25+1,7+1,25+1)		5.20000				
		116 :		64.27500				
		(0,6+0,3+1+4,5+3,025+4,3+0,2+4,3+6,2+4,5+0,55+0,3+1+0,3+1+0,3+0,55+3,75+2,1+0,15+2,1+0,5+0,3+0,3+0,45+3,7+1,1+1,25+0,5+0,15+0,5+1,15+3,5+2,65+2,8+0,6+1,9+1+0,9)						
		230 : (1,7+1,5+0,7+1,1+2,65+1+1,6+1,6)		11.85000				
		231 : (1+1,3+1+0,6)		3.90000				
12	711212611RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje stěna - stěna š 120 mm	m	28.80000		0.00	800-711	RTS 19/ I
		104 : 9*0,3		2.70000				
		113 : 8*0,3		2.40000				
		114 : 7*0,3		2.10000				
		115 : 6*0,3		1.80000				
		116 : 54*0,3		16.20000				
		230 : 8*0,3		2.40000				
		231 : 4*0,3		1.20000				
13	711212621RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnění prostupů těsnící manžetou	kus	10.00000		0.00	800-711	RTS 19/ I
14	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,032.11180		0.00	800-711	RTS 19/ I
15	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	20.16740		0.00	SPCM	RTS 19/ I
		104 : 9,79*2*1,03		20.16740				
Díl: 713						Izolace tepelné	0.00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018007	ÚSP Anenská Studánka - rekonstrukce podlah
O:	SO01	Stavba
R:	1	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu <i>104,108,112,113,114,115,116 : 9,79+12,24+10,97+3,46+1,64+2,57+86</i>	m2	126.67000		0.00	800-713	RTS 19/ I
				126.67000				
17	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu <i>1NP-104,108,112,113,114,115,116 : 9,79+12,24+10,97+3,46+1,64+2,57+86</i> <i>2NP-230,231 : 6,75+1,3</i>	m2	134.72000		0.00	800-713	RTS 19/ I
				126.67000				
				8.05000				
18	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	292.99480		0.00	800-713	RTS 19/ I
19	713001	Dodávka EPS 150 S 80 <i>126,67*1,03</i>	m2	130.47010		0.00		Vlastní
				130.47010				
Díl: 714		Izolace akustické a protiořesové				0.00		
20	714181001R00	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí protiprašných vložek do lamel nebo kazet volným uložením v jedné vrstvě <i>2NP-230,231 : 6,75+1,3</i>	m2	8.05000		0.00	800-714	RTS 19/ I
				8.05000				
21	998714201R00	Přesun hmot v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	8.87970		0.00	800-714	RTS 19/ I
22	28375605R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 40,0 mm; tl. po zatížení 37,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,890 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3 <i>230,231 : 8,05*1,03</i>	m2	8.29150		0.00	SPCM	RTS 19/ I
				8.29150				
Díl: 725		Zařizovací předměty				0.00		
23	725001	demontáž zařizovacích předmětů	kpl	1.00000		0.00		Vlastní
24	725002	demontáž technologie - kuchyně	kpl	1.00000		0.00		Vlastní
25	725003	zpětná montáž zařizovacích předmětů	kpl	1.00000		0.00		Vlastní
26	725004	zpětná montáž technologie kuchyně	kpl	1.00000		0.00		Vlastní
27	725005	dodávka a montáž nových podlahových vpustí - odhad, v případě poničení stávajících při dmt	kpl	5.00000		0.00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018007	ÚSP Anenská Studánka - rekonstrukce podlah
O:	SO01	Stavba
R:	1	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
28	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 1NP-104,108,112,113,114,115,116 : 9,79+12,24+10,97+3,46+1,64+2,57+86 2NP-230,231 : 6,75+1,3	m2	134.72000		0.00	800-771	RTS 19/ I
					126.67000			
					8.05000			
29	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	15.90000		0.00	800-771	RTS 19/ I
30	771575206R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 100 mm, režných nebo glazovaných, protiskluzných nebo reliéfovaných, kladených do flexibilního tmele 2NP-230,231 : 6,75+1,3 1NP-104,108,112,113,114,115,116 : 9,79+12,24+10,97+3,46+1,64+2,57+86	m2	134.72000		0.00	800-771	RTS 19/ I
					126.67000			
					8.05000			
31	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě 113,114,115 : 3,46+1,64+2,57	m2	7.67000		0.00	800-771	RTS 19/ I
					7.67000			
32	771579795RT2	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	134.72000		0.00	800-771	RTS 19/ I
33	597642032R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér 126,67*1,03	m2	130.47010		0.00	SPCM	RTS 19/ I
					130.47010			
34	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér 15,9/0,3*1,03	kus	54.59000		0.00	SPCM	RTS 19/ I
					54.59000			
35	597642420R	dlažba keramická sokl s pozáhlbkem; š = 90 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér 116 : (0,6+0,3+1+4,5+3,025+4,3+0,2+4,3+6,2+4,5+0,55+0,3+1+0,3+1+0,3+0,55+3,75+2,1+0,15+2,1+0,5+0,3+0,3+0,45+3,7+1,1+1,25+0,5+0,15+0,5+1,15+3,5+2,65+2,8+0,6+1,9+1+0,9)/0,2*1,03	kus	331.01625		0.00	SPCM	RTS 19/ I
					331.01625			
36	59764401R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 9,0 mm; povrch standardní; pro interiér i exteriér; úhel kluzu 10 až 19 °; protiskluznost skupina A; μ (za sucha) od 0,6 230,231 : 8,05*1,03	m2	8.29150		0.00	SPCM	RTS 19/ I
					8.29150			
Díl: 781						0.00		
Obklady keramické								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018007	ÚSP Anenská Studánka - rekonstrukce podlah
O:	SO01	Stavba
R:	1	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	36.06075		0.00	800-771	RTS 19/ I
38	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	36.06075		0.00	800-771	RTS 19/ I
39	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	36.06075		0.00	800-771	RTS 19/ I
40	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	14.85000		0.00	800-771	RTS 19/ I
		104 : (0,825+3,6+2,125+4,5+0,4)*0,33			3.77850			
		113 : (1+1+1,1+1,3+1,7+0,9+1,1)*0,33			2.67300			
		114 : (0,9+1,7+0,9+1)*0,33			1.48500			
		115 : (1,25+1,7+1,25+1)*0,33			1.71600			
		230 : (1,7+1,5+0,7+1,1+2,65+1+1,6+1,6)*0,33			3.91050			
		231 : (1+1,3+1+0,6)*0,33			1.28700			
41	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	324.32640		0.00	800-771	RTS 19/ I
42	597813712R	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva béžová; mat	m2	31.00583		0.00	SPCM	RTS 19/ I
		(36,06075-5,958)*1,03			31.00583			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0.00		
43	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	8.96400		0.00	801-3	RTS 19/ I
		0,644+8,05+0,27			8.96400			
44	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	69.22628		0.00	801-3	RTS 19/ I
		4*17,30657			69.22628			
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	34.61314		0.00	801-3	RTS 19/ I
		2*17,30657			34.61314			
46	979990001R1	stavební suti - směsný, skládka Třebovice	t	17.30657		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018007	ÚSP Anenská Studánka - rekonstrukce podlah
O:	SO01	Stavba
R:	1	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem							0.00
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------