

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019001	Oprava střechy objektu č.p. 25 Anenská Studánka
O:	01	Oprava střechy - ubytovna pro zaměstnance
R:	01	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 712		Povlakové krytiny						0,00	
1	62822080.AR	šindel živičný obdélník; š = 1 000,0 mm; v = 336 mm; tl. 3,50 mm; břidlicové šupiny; termobody; barva různá; nosná vložka skelná rohož; oxid. asphalt s miner. plnidly	m2	1 284,01603		0,00	SPCM	RTS 19/ I	
2	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	1 284,01603		0,00	SPCM	RTS 19/ I	
				1246,6175*1,03					
				1 284,01603					
3	62865092R	aerátor pro střechy s malým sklonem; plast; 91x210 mm; větrací průřez 150,0 cm2	kus	76,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I	
4	71221111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	1 246,61750		0,00	800-711	RTS 19/ I	
5	71222111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů střech jednoduchých, o sklonu do 45°	m2	1 246,61750		0,00	800-711	RTS 19/ I	
6	71223111R00	Živičné šindele - montáž doplňků aeratoru	kus	76,00000		0,00	800-711	RTS 19/ I	
7	712400832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	1 246,61750		0,00	800-711	RTS 19/ I	
				(9*26,35+14,35*25,8+14,1*9+4,9*3,4+3,1*5,35)*1,1					
				844,27750					
				boky : (18,37+41,15+14+17,5)*2,75					
				250,30500					
				(9,8+20,2+14,1+16,6+14,35+12+11,8)*1					
				98,85000					
				(3,2*2+6,47*2)*2,75					
				53,18500					
8	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-711	RTS 19/ I	
Díl: 762		Konstrukce tesařské						0,00	
9	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	24,00000		0,00	800-762	RTS 19/ I	
				(4+8)*2					
				24,00000					
10	762332932RT3	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 140 x 160 mm	m	24,00000		0,00	800-762	RTS 19/ I	
11	762341925R00	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 8 m2	m2	655,62325		0,00	800-762	RTS 19/ I	
				Začátek provozního součtu					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019001	Oprava střechy objektu č.p. 25 Anenská Studánka
O:	01	Oprava střechy - ubytovna pro zaměstnance
R:	01	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(9*26,35+14,35*25,8+14,1*9+4,9*3,4+3,1*5,35)*1,1 Konec provozního součtu 844,2775*0,3 boky : (18,37+41,15+14+17,5)*2,75 (9,8+20,2+14,1+16,6+14,35+12+11,8)*1 (3,2*2+6,47*2)*2,75		844,27750				
12	762343935RT3	Bednění a laťování střech zabetonování jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 22 mm, plocha otvoru přes 8 m2	m2	655,62325		0,00	800-762	RTS 19/ I
13	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-762	RTS 19/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
14	764223430R00	Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm,	m	171,95000		0,00	800-764	RTS 19/ I
15	764231430R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm,	m	21,50000		0,00	800-764	RTS 19/ I
16	764246420R00	Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním na hladké a drážkové krytině, průměru 100 mm včetně spojovacích prostředků.	kus	5,00000		0,00	800-764	RTS 19/ I
17	764246430R00	Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním na hladké a drážkové krytině, průměru 150 mm včetně spojovacích prostředků.	kus	4,00000		0,00	800-764	RTS 19/ I
18	764255401R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací nástřešních oblého tvaru, rš 500 mm	m	171,95000		0,00	800-764	RTS 19/ I
19	764259411R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	9,00000		0,00	800-764	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019001	Oprava střechy objektu č.p. 25 Anenská Studánka
O:	01	Oprava střechy - ubytovna pro zaměstnance
R:	01	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	764267402R00	Střešní otvory z titanzinkového plechu výroba a montáž oplechování vikýře rozvinuté plochy do 6 m2 sklonu přes 45° včetně spojovacích prostředků	m2	11,70000		0,00	800-764	RTS 19/ I
21	764292441R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž úžlabí s klínovým těsněním, rš 500 mm	m	12,50000		0,00	800-764	RTS 19/ I
22	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm, 29,5+41,1+25,8+32,85+20,2+16,6+6,5+6,5 (-2,5+2,5+2,1)	m	171,95000		0,00	800-764	RTS 19/ I
				179,05000				
				-7,10000				
23	764331831R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° 5+3,5+6,5+6,5	m	21,50000		0,00	800-764	RTS 19/ I
				21,50000				
24	764345813R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru do 75 mm, sklonu přes 45°	kus	5,00000		0,00	800-764	RTS 19/ I
25	764345833R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu přes 45°	kus	4,00000		0,00	800-764	RTS 19/ I
26	764348815R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 45° Začátek provozního součtu 166,5*3 Konec provozního součtu 500*0,3	kus	150,00000		0,00	800-764	RTS 19/ I
				499,50000				
				150,00000				
27	764355802R00	Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 500 mm, sklonu přes 45°	m	171,95000		0,00	800-764	RTS 19/ I
28	764359812R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 45°	kus	9,00000		0,00	800-764	RTS 19/ I
29	764362812R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 45°	kus	5,00000		0,00	800-764	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019001	Oprava střechy objektu č.p. 25 Anenská Studánka
O:	01	Oprava střechy - ubytovna pro zaměstnance
R:	01	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	764367802R00	Demontáž střešních otvorů oplechování střešního vikýře, , sklonu přes 45° 2*6*0,5 1*5,2*0,5 1*6,2*0,5	m2	11,70000		0,00	800-764	RTS 19/ I
				6,00000				
				2,60000				
				3,10000				
31	764392842R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu přes 45°	m	12,50000		0,00	800-764	RTS 19/ I
32	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm 65	m	65,00000		0,00	800-764	RTS 19/ I
				65,00000				
33	764554404R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 150 mm	m	65,00000		0,00	800-764	RTS 19/ I
34	764901312R00	Ostatní prvky ke střechám sněhový rozrážeč osazený do dřeva, z lakovaného pozinkovaného plechu, v barvě hnědé a cihlově červené, dodávka a montáž	kus	150,00000		0,00	800-764	RTS 19/ I
35	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-764	RTS 19/ I

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	0,00					
36	60510002R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 24 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	257,22000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
37	61140600R	okno střešní š = 460 mm; h = 610,0 mm; výlezové; křídlo a rám plast; ovládání ruční; barva černá; včetně lemování; do nezateplených prostorů	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
38	61191674R	palubka obkladová smrk; š = 118 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; tl = 18,0 mm; jakost AB 85,74*1,03	m2	88,31220		0,00	SPCM	RTS 19/ I
				88,31220				
39	766421213R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	85,74000		0,00	800-766	RTS 19/ I
40	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami boky : (29,5+41,15+25,8+14,35+16,58+14,1+20,2+9,8)*0,5	m2	85,74000		0,00	800-766	RTS 19/ I
				85,74000				
41	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	85,74000		0,00	800-766	RTS 19/ I
42	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt 85,74*3	m	257,22000		0,00	800-766	RTS 19/ I
				257,22000				
43	766624052R00	Montáž střešních oken výlez o rozměru 46/61 cm	kus	5,00000		0,00	800-766	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019001	Oprava střechy objektu č.p. 25 Anenská Studánka
O:	01	Oprava střechy - ubytovna pro zaměstnance
R:	01	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%				0,00	800-766 RTS 19/ I

Díl: 783	Nátěry	0,00
-----------------	---------------	-------------

45	783726200R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	85,74000		0,00	800-783	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	-----------

46	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům	m2	2 099,19250		0,00	800-783	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-------------	--	------	---------	-----------

(9,8*26,35+14,35*25,8+14,1*8,6+3,1*5,3)*1,1*2 1 685,53000
boky : (29,5+41,1+25,8+14,35+9,8)*2,75 331,51250
(20,2+14,1+16,6)*1 50,90000
6*2*1 12,00000
3,5*2*2,75 19,25000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
-----------------	--	-------------

47	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	25,46445		0,00	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	-----------

48	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	25,46445		0,00	800-6	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	-----------

49	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	25,46445		0,00	800-6	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	-----------

50	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	12,46618		0,00	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	------------------------------------	---	----------	--	------	-------	-----------

51	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo 25,46445-12,46618	t	12,99827		0,00	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	-----------

Díl: M21	Elektromontáže	0,00
-----------------	-----------------------	-------------

52	210200x	Hromosvod - demontáž a zpětná montáž střešní části hromosvodu	kompl	1,00000		0,00		Vlastní
----	---------	---	-------	---------	--	------	--	---------

Díl: VN	Vedlejší náklady	0,00
----------------	-------------------------	-------------

53	001	Zařízení staveniště	%	1,00000		0,00		Vlastní
----	-----	---------------------	---	---------	--	------	--	---------

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019001	Oprava střechy objektu č.p. 25 Anenská Studánka
O:	01	Oprava střechy - ubytovna pro zaměstnance
R:	01	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------